

仕 様 書 (訂 正 版)

1 機器仕様

設置するLED照明器具及び数量は、次のとおりとする。

番号	型番	数量
1	LDA8LGE17Z60ESW	3
2	LGB85032LE1	5
3	LGBZ1806	3
4	LGBZ2442	3 8
5	NDW06613LE1	2
6	NDW16610LE9	1 8
7	NNFW42500KLE9	4
8	NNN15405LE1	4
9	NNW4310ENKLE9	2
1 0	XL373LWVLA9	4
1 1	XL374LWVLA9	2 2
1 2	XL383LWVLA9	8
1 3	XL384LWVLA9	8
1 4	XL573ZPVJLA9	1 2
1 5	XL574PFVJRZ9	2 4
1 6	XLF433BTNJLE9	4
1 7	XLG201AENLE9	1
1 8	XLG211DENLE9	2
1 9	XLW452DENZLE9	1 2
2 0	XLW462UENKLE9	5
2 1	XLX200AENLE9	1
2 2	XLX200NENLE9	2
2 3	XLX210NENLE9	1
2 4	XLX420AENZLE9	1 3
2 5	XLX420RENZLE9	6 1
2 6	XLX450AENZLE9	1
2 7	XLX450DENZLE9	8
2 8	XLX450KENZLE9	2
2 9	XLX450UENZLE9	2 5
3 0	XNDN1067SNKLE9	4 9
3 1	XNDN1667SNKLE9	2 0
3 2	XY7762KLE9	3

2 設置箇所

設置箇所は、次のとおりとする。

番号	階数	名称	型番	数量	備考
1	1階	厨房	XLW452DENZLE9	1 2	天井直付型
2	1階	倉庫	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
3	1階	前室	XLX450AENZLE9	1	天井直付型
4	1階	栄養士休憩室	XLX450UENZLE9	2	天井埋込型
5	1階	倉庫 更衣室 1・2	XLX420AENZLE9	3	天井直付型
6	1階	栄養士休憩室	LGBZ1806	1	
7	1階	ボイラー室	XLX450KENZLE9	2	天井直付型
8	1階	北側階段非常灯	XLF433BTNJLE9	1	天井直付型
9	1階	北側階段下倉庫	XLX200AENLE9	1	天井直付型
10	1階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
11	1階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
12	1階	脱衣室 1	NDW06613LE1	1	
13	1階	脱衣室 1	XLW462UENKLE9	3	天井埋込型
14	1階	脱衣室 2	NDW06613LE1	1	
15	1階	脱衣室 2	XLW462UENKLE9	2	天井埋込型
16	1階	浴室 1・2	NNFW42500KLE9	4	
17	1階	浴室 1WC	XNDN1067SNKLE9	1	ダウンライト
18	1階	浴室 1WC	LGB85032LE1	1	
19	1階	浴室 2WC	XNDN1067SNKLE9	1	ダウンライト
20	1階	浴室 2WC	LGB85032LE1	1	
21	1階	洗濯リネン室 1	XLX450DENZLE9	4	天井直付型
22	1階	洗濯リネン室 2	XLX450DENZLE9	4	天井直付型
23	1階	更生玄関	XL373LWVLA9	4	天井埋込型
24	1階	更生玄関軒下	NDW16610LE9	6	
25	1階	医務室	XLX450UENZLE9	6	天井埋込型
26	1階	トイレ	XNDN1067SNKLE9	2	ダウンライト
27	1階	相談室	XL374LWVLA9	2	天井埋込型
28	1階	WC 1 2	XNDN1067SNKLE9	<u>7</u>	ダウンライト
29	1階	WC 1 2	LGB85032LE1	<u>3</u>	
30	1階	更衣室 1・2	XLX420AENZLE9	2	天井直付型
31	1階	倉庫 1 2	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
32	1階	廊下	XLX420RENZLE9	1 1	天井埋込型
33	1階	食堂手洗い	LDA8LGE17Z60ESW	3	天井埋込型
34	1階	食堂	XL574PFVJRZ9	2 4	天井埋込型
35	1階	厨房WC	XNDN1067SNKLE9	1	ダウンライト

36	1階	食堂	XNDN1667SNKLE9	14	ダウンライト
37	1階	玄関ホール	XL374LWVLA9	16	天井埋込型
38	1階	玄関	XY7762KLE9	3	モールライト
39	1階	西側階段	XLF433BTNJLE9	1	天井直付型
40	1階	西側階段下	XLX210NENLE9	1	天井直付型
41	1階	玄関	NDW16610LE9	12	
42	1階	階段昇口	XLG201AENLE9	1	天井直付型
43	1階	EVホール	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト
44	1階	事務室	XL383LWVLA9	8	天井埋込型
45	1階	防火設備B	XLX420RENZLE9	3	天井埋込型
46	1階	給湯室	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
47	1階	応接室	XL374LWVLA9	4	天井埋込型
48	1階	WC1	XNDN1067SNKLE9	5	ダウンライト
49	1階	WC1	LGB85032LE1	2	
50	2階	西側階段	XLF433BTNJLE9	1	天井直付型
51	2階	プレイコーナー	XL573ZPVJLA9	6	天井埋込型
52	2階	洗面所2	XLX450UENZLE9	2	天井埋込型
53	2階	WC21・22	XNDN1067SNKLE9	5	ダウンライト
54	2階	WC21・22	XNDN1067SNKLE9	<u>10</u>	ダウンライト
55	2階	WC21	NNN15405LE1	<u>2</u>	
56	2階	指導員室2	XLX450UENZLE9	3	天井埋込型
57	2階	倉庫21	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
58	2階	北側階段	XLF433BTNJLE9	1	天井直付型
59	2階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
60	2階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
61	2階	WC通路	XLX420RENZLE9	1	天井埋込型
62	2階	WC通路	NNN15405LE1	1	
63	2階	シャワールーム	NNN4310ENKLE9	1	
64	2階	倉庫22	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
65	2階	ゲストルーム2	LGBZ1806	1	
66	2階	ゲストルーム2	XLX200NENLE9	1	天井直付型
67	2階	ゲストルーム2	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト
68	2階	ゲストルーム2	XNDN1067SNKLE9	1	ダウンライト
69	2階	廊下	XLX420RENZLE9	22	天井埋込型
70	2階	居室(17部屋)	LGBZ2442	17	
71	2階	西側階段昇降口	XLG211DENLE9	1	天井直付型
72	2階	会議室	XL384LWVLA9	8	天井埋込型
73	2階	EV前	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト

74	3階	プレイコーナー	XL573ZPVJLA9	6	天井埋込型
75	3階	倉庫33	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
76	3階	E V前	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト
77	3階	廊下	XLX420RENZLE9	<u>24</u>	天井埋込型
78	3階	西側階段昇降口	XLG211DENLE9	1	天井直付型
79	3階	居室(21部屋)	LGBZ2442	21	
80	3階	屋上前	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト
81	3階	屋上前	XLX420RENZLE9	1	天井埋込型
82	3階	屋上前	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
83	3階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
84	3階	北側階段昇口	XLX450UENZLE9	1	天井埋込型
85	3階	洗面所3	XLX450UENZLE9	2	天井埋込型
86	3階	WC31・32	XNDN1067SNKLE9	5	ダウンライト
87	3階	WC31・32	XNDN1067SNKLE9	<u>10</u>	ダウンライト
88	3階	WC31	NNN15405LE1	<u>2</u>	
89	3階	指導員室3	XLX450UENZLE9	3	天井埋込型
90	3階	倉庫31	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
91	3階	WC通路	XLX420RENZLE9	1	天井埋込型
92	3階	WC通路	NNN15405LE1	1	
93	3階	シャワールーム	NNW4310ENKLE9	1	
94	3階	倉庫32	XLX420AENZLE9	1	天井直付型
95	3階	ゲストルーム3	LGBZ1806	1	
96	3階	ゲストルーム3	XLX200NENLE9	1	天井直付型
97	3階	ゲストルーム3	XNDN1067SNKLE9	1	ダウンライト
98	3階	ゲストルーム3	XNDN1667SNKLE9	1	ダウンライト

3 設置仕様

- (1) 設置作業に使用する雑材は、すべて新品とし、既存照明器具等の撤去及び処分を行うこと。
- (2) 設置作業にあたっての安全管理は、施設管理担当者等と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講ずること。
- (3) 設置作業において発生する建築工事、補修、養生及び清掃等は、本契約の作業範囲として実施すること。
- (4) 活線作業は行わないこと。なお、停電を行うときは、事前に施設管理担当者等と日程等の調整を行うこと。
- (5) 設置作業完了後、完成図書（完成図、写真、設置機器一覧、設置機器図面等）を施設管理担当者等が指定する日までに提出すること。
- (6) 設置作業に関して本仕様に明記のない事項に質疑が生じたときは、発注者と協議する。

4 機器の性能保証

- (1) 賃貸借期間満了時まで機器の性能維持の保証を行うこと。
- (2) 機器に障害が生じたときは、迅速かつ適切に機器の取替え、代替え又は修理等を行うこと。

5 その他

- (1) 設置前に現場調査及び回路調査等を行い、作業を実施すること。
- (2) 搬入及び搬出経路は、事業運営上の支障に留意し、施設管理担当者等の承諾を得ること。
- (3) 作業車又は運搬車等の駐停車は、事前に施設管理担当者等の承諾を得ること。
- (4) 賃貸借期間の開始は、すべての機器が設置完了し、検査に合格した時点からとするが、機器の仮使用として、設置した箇所から順次、使用を認めること。